

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia dachu budynku wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA , ul. Agrestowa 8
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 03-828 WARSZAWA ul. Mińska 52/54
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Barbara Kropacz
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2016r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2016r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Agrestowa 8 - inwest					
1	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		250	m	250,00	
				RAZEM	250,00
2	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - na kominach	m		
		65	m	65,00	
				RAZEM	65,00
3	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
4	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
5	KNNR 5 0612-01 analogia	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu - uchwyty do blachy	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
6	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00